nowa lokalizacja syreny alarmowej na maszcie

projektowane zadaszenie łukowe z płyt poliwęglanowych w ramce stalowej szer. 150cm, wysięg. 120cm

projektowany kocioł gazowy do 30kV

istniejące zadaszenie zdemontować

obudowa baru do rozbiórki

utwardzenie betonowe: trylinka

kocioł węglowy do likwidacji

zbiornik bezodpływowy zlikwidować

podcień i pomieszczenia przeznaczone do rozbiórki

LEGENDA

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE:

W.W. GRAW. - wentylacja wywiewna grawitacyjna
W.W.MECH. - wentylacja wywiewna mechaniczna

W pomieszczeniu wc:
- wieszak do papieru toaletowego,
- szczotka do miski ustępowej,
- przykrywany pojemnik na śmieci,
- pojemnik na zużyte ręczniki papierowe

- w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych, ściany zmywalne do Hmin=2,0m ,
- w pomieszczeniu socjalnym powyżej blatu roboczego fartuch zmywalny na wysokość 0,6m,

Przy każdym zlewozmywaku:
- ręczniki paplerowe,
- przykrywany pojemnik na śmieci,
- pojemnik na zużyte ręczniki papierowe
- ściany wykończone płytkami ceramicznymi, do wysokości Hmin=1,6m i szerokości co najmniej 0,6m poza obrys urządzenia.

Przy każdej umywalce:
- lustro,
- pojemnik mydła w płynie,
- ręczniki papierowe,
- przykrywany pojemnik na śmieci,
- pojemnik na zużyte ręczniki papierowe,
- ściany wykończone płytkami ceramicznymi, do wysokości Hmin=1,6m i szerokości co najmniej 0,6m poza obrys urządzenia.

Cokoły przy podłogach pomieszczeń, wykonać w sposób bez stykowy, do wysokości co najmniej 0,10m z materiałów odpowiadających wymaganiom dla podłóg w tych pomieszczeniach.

Skrzydła drzwiowe do pomieszczeń wentylowanych mechanicznie jak: wc, toalety i pom. socjalne wyposażyć w standardowe kratki wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne mocowane u dołu.

Pomieszczenie toalety dla osób niepełnosprawnych wyposażyć w:
1. umywalka z profilowaną przednią krawędzią i baterią termostatyczną o przedłużonym uchwycie,
2. miska ustępowa,
3. ramię wspierające podnoszone,
4. uchwyt na papier toaletowy,
5. lustro o regulowanym kącie nachylenia,
6. pojemnik ręczników papierowych,
7. pojemnik mydła w płynie,
8. przykrywany pojemnik na śmieci
9. pojemnik na zużyte ręczniki

wyposażenie:
- stoły i krzesła,
- zaplecze kuchenno - socjalno - toaletowe

Gp6 gaśnica: trzy jednostki masy środka gaśniczego: 6kg

ściany do wyburzenia
ściany istniejące
ściany nowoprojektowane
projektowana izolacja termiczna gr 15cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia [m²]
1.1.	HOL WEJŚCIOWY	pł. ceramiczne	15,80
1.2.	MAŁA SALA	pł. ceramiczne	25,95
1.3.	KORYTARZ	pł. ceramiczne	5,06
1.4.	POM. GOSPODARCZE	pł. lastriko	66,86
1.5.	TOALETA DLA POM. GOSP.	pł. ceramiczne	7,13
1.6.	TOALETA MĘSKA	pł. ceramiczne	7,81
1.7.	TOALETA DAMSKA	pł. ceramiczne	7,03
1.8.	TOALETA NIEPEŁNOSPR.	pł. ceramiczne	4,59
1.9.	KORYTARZ	pł. ceramiczne	4,51
1.10.	POM. PORZĄDKOWE	pł. ceramiczne	1,33
1.11.	KORYTARZ	pł. ceramiczne	3,93
1.12.	POM. PERSONELU	pł. ceramiczne	4,57
1.13.	TOALETA PERSONELU	pł. ceramiczne	3,42
1.14.	POM. CHŁODZIAREK	pł. ceramiczne	2,00
1.15.	KUCHNIA	pł. ceramiczne	14,93
1.16.	ZMYWALNIA	pł. ceramiczne	5,70
1.17.	SALA DUŻA	pł. ceramiczne	137,54
1.18.	GARDEROBA	pł. ceramiczne	4,59
1.19.	SCENA	pł. ceramiczne	29,81
1.20.	KIESZEŃ SCENICZNA	pł. ceramiczne	7,07
	Powierzchnia ogółem		**359,63**

Powierzchnia zabudowy **433,68m²**

ściana REI 60 tj. cegła pełna +tynk cem-wap obustronnie

w pom. 1.4. oświetlenie i gniazda en pozostawić istniejące

Hpom= 3,75m

Hpom= 3,98m

trybuna segmentowa 3400/5700 z drzwiami 90/205

szatnia

istniejący kocioł gazowy 27kW

projektowany dwuoznywar

projektowana wentylacja

GAZ

en. skrzynka bezpiecznikowa do przeniesienia

oprawa oświetleniowa

proj. nowe nadproże monolityczne wraz ze ścianką attykową

utwardzenie betonowe rozebrać

istniejące zadaszenie zdemontować

projektowane zadaszenie łukowe z płyt poliwęglanowych w ramce stalowej szer. 320cm, wysięg. 120cm

słupy stalowe Ø120mm obudować płytami gk na ruszcie + wełna mineralna gr 5cm

blenda

projektowana izolacja termiczna gr 15cm

etap 1

etap 2

PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ MAGAJ ARCHITEKT
63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA UL. PRADZYŃSKIEGO 33
e-mail: magaj.m@poczta.fm tel. 0-61 285 31 43, 504 136 443

PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	temat
Środka 8, gmina Kleszczewo działka ozn. nr ewid: 42/13	adres
Gmina Kleszczewo 63-005 Kleszczewo Wlkp. ul. Poznańska 4	inwestor
RZUT PARTERU projekt	stadium P.T.
	skala 1:50
ARCHITEKT MACIEJ MAGAJ Środa Wlkp. ul. Prądzyńskiego 33 tel. 0-61 285 31 43, 504 136 443 e-mail: magaj.m@poczta.fm	opracował:
ŚRODA WIELKOPOLSKA MAJ 2011r.	NR RYSUNKU 7.

sprawa autorskie prawa majątkowe projektowa