

Przedmiar

ul. Bukowa DR05 w TULCACH KANALIZACJA DESZCZOWA

LP	NUMER SST	PC	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (Nr PCV)	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
				NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7	8
00.00.00			WYMAGANIA OGÓLNE (45100000 – 8)				
1			Opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót na czas prowadzenia robót wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych	ryczałt	-----		
2			Geodezyjna dokumentacja powykonawcza	ryczałt	-----		
Razem (wymagania ogólne):							
01.00.00			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (45100000 – 8)				
3	01.01.01	11	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,152		
Razem (roboty przygotowawcze)							
02.00.00			ROBOTY ZIEMNE (45110000 – 1)				
4	02.01.01	11	Mechaniczne wykonanie wykopów w gr. kat. III-IV z odwozem urobku na odkład Wykonawcy (kanalizacja deszczowa do głęb. 2.5m)	m3	1 105,0		
5	02.03.01	12	Zasypanie wykopów gruntem kat.I-III (kanalizacja)	m3	974,0		
Razem (roboty ziemne):							
03.00.00			ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO (45232451 – 8)				
6	03.02.01		Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych na czas prowadzenia robót (kanalizacja)	m2	1 105,0		
7	03.02.01	31	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych $\phi 80$ h=3,0m	szt	4,0		
8	03.02.01	11	Kolektor z rur PCV ϕ 400mm łączonych na wcisk (kolektor) wraz z próbą szczelności	m	167,0		
9	03.02.01	11	Kolektor z rur PCV ϕ 160mm łączonych na wcisk (przykanaliki) wraz z próbą szczelności	m	53,0		
10	03.02.01		Podsypka, obsypka pod kanał z gr.kat.I-II gr.25cm	m2	440,0		
11	03.02.01	41	Studnie ściekowe betonowe $\phi 500$ mm z osadnikiem i wpustem	szt	5,0		
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):							
Razem:							
VAT 23%							
ŁĄCZNIE:							