


STUDZIENKA ŚCIEKOWA Z POJEDYNCZYM WPUSTEM I OSADNIKIEM

OZNACZENIA:

- 1 - Krata wpustu ulicznego 390x590 klasy D400 z 3/4 kołnierzem na zawiasach
- 2 - Krawężnik uliczny betonowy
- 3 - Kostka betonowa wibroprasowana
- 4 - Podsyпка piaskowa gr. 8,0cm
- 5 - Pierścień podtrzymujący Ø960xØ500x150mm
- 6 - Pierścień odciążający Ø960xØ650x250mm, C35/45, W10
- 7 - Rura betonowa Ø500mm, C35/45, W8
- 8 - Płyta fundamentowa denna Ø750mm, h = 12,0cm, C35/45, W10



Inwestor:		GMINA KLESZCZEWO ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo		<div>STUDIO DK</div> <div>Studio DK ul. Sielska 17d 60-129 Poznań tel./fax (61) 66 14 878 info@studiodk.pl www.studiodk.pl</div>	
Przedsięwzięcie:		PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM W GOWARZEWIE W REJONIE ULICY LAWENDOWEJ, WANILIOWEJ, SZALWIOWEJ, MIĘTOWEJ, BRZOZOWEJ I TRZECIEJ, GMINA KLESZCZEWO			
Nazwa rysunku:		STUDZIENKA ŚCIEKOWA Z POJEDYNCZYM WPUSTEM I OSADNIKIEM			
Autorzy	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kokoszka	WKP/0154/POOS/03		-	11
Sprawdzający:	mgr inż. Aleksandra Krysztofiak	WKP/0247/POOS/05			
AutoCAD LT 2007 - licencja nr B3C95000					
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118					