










połączenie z istniejącym chodnikiem w pasie DW 434 lewa strona jezdni,  
skala 1:50




od km: 0+070,00 do km: 0+090,00  
lewa strona jezdni  
skala 1:50



od km: 0+070,00 do km: 0+090,00  
lewa strona jezdni  
skala 1:50



od km: 0+070,00 do km: 0+090,00  
lewa strona jezdni  
skala 1:50



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE – LEGENDA	
1	Warstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa koloru szarego – gr. 8 cm
2	Podsyпка cementowo – piaskowa 1:4
3	Podbudowa zasadnicza: Grunt stabilizowany cementem o Rm = 5 MPa – gr. 10 cm
4	Krawężnik betonowy 15x30 cm
5	Ławka z betonu cementowego C12/15 z oporłem
6	Istniejąca konstrukcja jezdni
7	Ściek z brukowej kostki betonowej koloru szarego – gr. 8 cm
8	Obrazęże betonowe 8x30 cm
9	Humus obsiany trawą – gr. 10 cm
10	Opornik betonowy 12x25 cm
11	Warstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa koloru grafitowego – gr. 8 cm
12	Podbudowa zasadnicza: chudy beton – gr. 15 cm
13	Zasyпка piaskowa
14	Krawężnik naładzowy 15x22 cm

jednostka projektowa	WAŚCIECIEL: ADAM CHMIELEWSKI ADRES: UL. GEN. ŻYGMUNTA BERLINCZA 16/25 62-400 ŚLUPCA TEL./FAX: +48 63 241 01 74 KOM: +48 506 713 806 E-MAIL: biuro@cdprojekt.pl WWW: www.cdprojekt.pl
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. COPY RIGHTS RESERVED Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. Nr 34 poz. 83)	
zadanie	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2447P – BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ŚRÓDKA
obiekt	CHODNIK
inwestor	Gmina Kleszczewo ul. Porańska 4 63 – 005 Kleszczewo
rysunek	PRZEKRÓJE NORMALNE
projektant	inż. Adam Chmielewski WKP/0231/POOD/06
opracował	inż. Mateusz Antkowiak
opracował	Tomasz Zywert
stadium	branża skala data nr rysunku
Materiały do zobserwacji zamykał przebudowy – Projekt techniczny	Drogowa 1:10 12.2014 3.1