



KOMORA STARTOWA

RZUT




A - A




KOMORA ODBIORCZA

RZUT



A - A



KOMORA
STARTOWA I ODBIORCZA
SCHEMAT

- Obudowa wykopów ściankami szczelnymi z brusów stalowych G62 typu Larssen.
- Ścianki wykonać metodą wibracyjną. Podczas pogrążania brusów zachować szczególną ostrożność.
- Przed przystąpieniem do prac dokonać przeglądu stanu technicznego sąsiednich budynków i innych obiektów. W trakcie realizacji wykopu prowadzić ich stałą obserwację. W przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian np. rys lub pęknięć należy natychmiast przerwać prace oraz powiadomić o tym fakcie inspektora nadzoru oraz projektanta.
- Szczegółowe usytuowanie komór ustalić na budowie.
- Wymiary komór dostosować do przyjętej metody bezwykopowej.

KOMORA STARTOWA	
NR KOMORY (studni na sieci)	S25
Rzędna terenu istn. A	82,30
Proj. rzędna dna kanału (dołu r. osłonowej) B	80,34
Średnica rury przeciskowej Dz [m]	0,376
Rzędna osi kanału	80,53
Rzędna technol. dna komory C	80,17
Rzędna dna wykopu D	79,87
Rzędna dołu wprowadzenia brusów E	77,87
Głębokość do osi kanału H1	1,77
Głębokość technol. dna komory H2	2,13
Głębokość wprowadzenia brusów H3	4,43
KOMORA ODBIORCZA	
NR KOMORY (studni na sieci)	S32
Rzędna terenu istn. A	82,90
Proj. rzędna dna kanału (dołu r. osłonowej) B	80,55
Średnica rury przeciskowej Dz [m]	0,376
Rzędna dna wykopu D	80,15
Rzędna dołu wprowadzenia brusów E	78,15
Głębokość posadowienia kanału H1'	2,35
Głębokość technol. dna komory H2	2,75
Głębokość wprowadzenia brusów H3	4,75

Inwestor: GMINA KLESZCZEWO ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo					
Przedsięwzięcie: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH ŚREDZKIEJ, GOSPODARCZEJ, KASZTANOWEJ I SPORTOWEJ W TULCACH, GM. KLESZCZEWO					
Opracowanie: CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DLA ZAKRESU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ PRZEPOMPOWNI WRAZ Z UMOCNieniem I ODWODNIENIEM WYKOPÓW					
Nazwa rysunku: KOMORA STARTOWA I ODBIORCZA - SCHEMAT					
Autorzy	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Opracowujący:	mgr inż. Agnieszka Książkiewicz	-	<i>Agnieszka Książkiewicz</i>	-	17
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kokoszka	WKP/0154/POOS/03	<i>Krzysztof Kokoszka</i>	-	
AutoCAD LT 2007 - licencja nr B3C95000					
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118					



Studio DK
ul. Sielska 17D
60-129 Poznań
tel./fax (61) 66 14 878
info@studiodk.pl
www.studiodk.pl