

Stadium dokumentacji:

**SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I  
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

Zadanie:

**Budowa chodnika w ciągu ul. Leśnej w  
miejscowości Tulce łącznie z odwodnieniem**

Miejscowość: **Tulce** Powiat: **poznański** Woj.: **wielkopolskie**

Numery nieruchomości, na których usytuowana jest projektowana inwestycja:

Obręb Tulce, arkusz nr 1, działki o nr ewid.: 71/23, 71/34, 72/33, 131.

Zlecenie:

**Gmina Kleszczewo**  
**ul. Poznańska 4**  
**63-005 Kleszczewo**

Umowa:

2151/25/2015 z dnia 01.07.2015r.

Stanowisko	Tytuł, Imię i nazwisko	Uprawnienia bud. nr	Podpis
Opracował:	mgr inż. Robert Salomon	WKP/0235/POOD/06	

wrzesień 2015 rok

**egz.**

# SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA DROGOWA

D-M-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE .....	3
<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	
<b>Kod CPV</b>	<b>451 11200-0</b>	
D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH .....	23
D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU .....	29
D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG .....	33
D.01.04.01	REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK I SKRZYNEK ZAWORÓW .....	37
<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	
<b>Kod CPV</b>	<b>451 11200-0</b>	
D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW .....	41
D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW .....	49
<b>D.03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	
<b>Kod CPV</b>	<b>451 11200-0</b>	
D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA .....	57
<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	
<b>Kod CPV</b>	<b>452 33252-0</b>	
D.04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA .....	67
D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH .....	73
D.04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE .....	81
D.04.05.01	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ SPOIWEM .....	91
D.04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO .....	101
<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	
<b>Kod CPV</b>	<b>452 33252-0</b>	
D.05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA WIĄŻĄCA .....	115
D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA ŚCIERALNA .....	131
D.05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO .....	143
D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ .....	147
<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	
<b>Kod CPV</b>	<b>452 33252-0</b>	
D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I PASÓW ZIELENI .....	157
<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	
<b>Kod CPV</b>	<b>452 33252-0</b>	
D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME GRUBOWARSTWOWE .....	163
D.07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE .....	181
<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	
<b>Kod CPV</b>	<b>452 33252-0</b>	
D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE .....	197
D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE .....	205
D.08.05.02	ŚCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ .....	211