

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyżowniki - km: 0+003,00 do km: 0+007,65

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	IŁOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE				
1		Geodezyjna dokumentacja powykonawcza	ryczałt			
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,008		
3	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, humus gr.110 cm wraz z załadunkiem, odwozem i uporządkowaniem terenu po robotach rozbiórkowych	m3	60		
4	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, humus gr.110 cm, wykorzystanie urobku na miejscu	m3	7		
5	01.02.04	Likwidacja oznakowania poziomego (linia P-1a)	m2	7		
			Razem (roboty przygotowawcze):			
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
7	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
8	02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	43		
9	02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie (pod wykonanie poboczy) gruntem ze zdjęcia warstwy humusu	m3	7		
			Razem (roboty ziemne):			
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
10	03.01.01	Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur PEHD fi 800	mb	19		
11	03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych z elementów prefabrykowanych	szt	2		
			Razem (odwodnienie korpusu drogowego):			
04.00.00		PODBUDOWY				
12	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych na jezdni	m2	74		
13	04.04.02	Podbudowa pomocnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm na jezdni	m2	66		
14	04.05.01	Podbudowa pomocnicza, warstwa dolna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm na jezdni	m2	74		
			Razem (podbudowy):			
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
15	06.03.01	Wykonanie poboczy gruntem pozyskanym z ukopu gr. 10 cm	m2	3		
16	06.04.01	Wykonanie odtworzenia i oczyszczenia rowu wzdłuż drogi wojewódzkiej wraz z profilowaniem skarp i dna rowu (10mb)	m2	20		
			Razem (roboty wykończeniowe):			
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
17	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego	m2	26		
18	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków pionowych fi 50	szt	6		
19	07.02.01	Ustawianie tablic oznakowania pionowego na słupkach z rur stalowych z grupy S-średnie	szt	5		
20	07.02.01	Ustawianie tablic oznakowania pionowego na słupkach z rur stalowych z grupy M-male	szt	1		
21	07.02.01	Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-2	szt	2		
			Razem (oznakowanie dróg):			
					Razem:	
					VAT 23%:	
					ŁĄCZNIE:	