

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH						
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyżowniki - km: 0+007,65 do km: 0+252,65						
LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5,0	6	7
00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE				
1		Geodezyjna dokumentacja powykonawcza	ryczałt			
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,245		
3	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, humus gr. 90 - 110 cm wraz z załadunkiem, odwozem i uporządkowaniem terenu po robotach rozbiórkowych	m3	1937		
4	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, humus gr. 70 - 110 cm, wykorzystanie urobku na miejscu	m3	241		
			Razem (roboty przygotowawcze):			
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE				
5	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE				
6	02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	1730		
7	02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie (pod wykonanie poboczy) gruntem ze zdjęcia warstwy humusu	m3	199		
			Razem (roboty ziemne):			
04.00.00		PODBUDOWY				
8	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych na jezdni	m2	2 094		
9	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych na zjazdach	m2	71		
10	04.04.02	Podbudowa pomocnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm na jezdni	m2	1 826		
11	04.04.02	Podbudowa pomocnicza, warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm na zjazdach	m2	64		
12	04.05.01	Podbudowa pomocnicza, warstwa dolna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm na jezdni	m2	2 094		
13	04.05.01	Podbudowa pomocnicza, warstwa dolna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm na zjazdach	m2	71		
			Razem (podbudowy):			
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
14	06.03.01	Wykonanie poboczy gruntem pozyskanym z ukopu gr. 10 cm	m2	419		
			Razem (roboty wykończeniowe):			
					Razem:	
					VAT 23%	
					ŁĄCZNIE:	