




LEGENDA:

- BUDYNKI ISTNIEJĄCE
- DROGA ISTNIEJĄCA
- DROGA PROJEKTOWANA
- TRAWNIKI
- OGRÓDKI
- NAW. MINERALNA
- EKO-PARKING
- POLBRUK LEKKI
- POLBRUK CIĘŻKI
- WIATAUTOBUSOWA
- OBRIĘŻE CHODNIKOWE 8/30
- KRAWĘŻNIK DROGOWY 15/30
- PALISADA DREWNIANA
- OGRODZENIE
- ŻYWOPŁOT
- DRZEWA ISTNIEJĄCE

1	TRAWNIK
5.0	DARŃ
20.0	GLEBA UPRAWNA
	GRUNT RODZIMY

2	POLBRUK LEKKI
6.0	POLBRUK LEKKI
15.0	ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA do Wz 1,0
	GRUNT RODZIMY


3	NAWIERZCHNIA MINERALNA
8.0	ŻWIR PŁUKANY O FRAKCJI 8-15 mm
3.0	TŁUCZEŃ KAMIENNY 5-20mm
15.0	TŁUCZEŃ KAMIENNY 20-60mm
	GRUNT RODZIMY



DET. A 1:20

DET. B 1:20

ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ
1:250



PROJEKT

PLAC ZABAW

W ZIMINIE GM. KLESZCZEWO
DZIAŁKA GEOD. NR 84/4

INWESTOR

GMINA KLESZCZEWO

UL. POZNAŃSKA 4
63 - 005 KLESZCZEWO

TRESC RYSUNKU

PLAC ZABAW
PLANSZA
WYMIAROWA
NAWIERZCHNI MINER.

BRANŻA

ARCHITEKTURA

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

NR UPR./ PODPIS/ DATA

PROJEKTANT

mgr inż. arch.
Jerzy Nowak

JP-0014
281/Sz/88

OPRACOWAŁ

mgr inż. arch.
Mirela Kołbyk

OPRACOWAŁ

mgr inż. arch.
Łukasz Kołbyk

SKALA

1:250 1:20

PROJEKT NR

14.08

RYSUNEK NR

A.2

BIURO ARCHITEKTONICZNE
JERZY NOWAK

ul. ROZMARYNOWA 36
71 - 223 SZCZECIN

TEL/FAX +48 091 432-78-04

studio@architektjerzynowak.net

www.architektjerzynowak.net

ROZPOWSZECZNIANIE I POWIELANIE DOKUMENTACJI
BEZ ZGODY POSIADACZA PRAW AUTORSKICH JEST
ZABRONIONE. Dz.U.24/1994, poz.83 Art. 115-118