

URZĄD GMINY
TARNÓWLESZCZEWO

wpt. 09. 01. 2017

Nr rej. 148

Ref. p. Wawel

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu 61 646 78 51
- fax 61 646 78 41
- e-mail psse.poznan@pis.gov.pl
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego 61 646 78 24, 61 646 78 85
- e-mail Oddziału nadzor.zapobiegawczy@psse-poznan.pl

Nr ref. 2113 0

Ref. U.S. 100

ul. Gronowa 22

61-655 Poznań

<http://psse-poznan.pl>

CR. 6220. 18. 2016

Poznań.

30. 12. 2016

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu** po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Kleszczewo znak OR.6220.18.2016 z dnia 16.12.16r. (wpł. 21.12.16r.) dot. opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na **budowie kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków – 2 kompletów, rurociągu tłocznego w m. Komorniki i Nagradowice, gm. Kleszczewo, obręb Komorniki, dz. o nr ew. 117/1, 117/2, 130/17, 138/13, 81/15, 84/6, 119/7, 35/15, 35/23, 70/7, 77/2, 17/1, 67/1, 67/2, 38/2, 78, 84/5, 34, 75/15, 77/27 oraz obręb Krzyżowniki, dz. o nr ew. 69/69, 76/9, 76/10, 77/18, 76/8, 69/92, 69/65, 69/64, 69/66, 76/11, 76/15, 76/16, 83/5, 77/2, 84/6, 69/8, 83/4, 92/7, 84/4, 69/59**

nie stwierdza

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Kleszczewo zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z wnioskiem znak OR.6220.18.2016 z dnia 16.12.16r. (wpł. 21.12.16r.) - w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) - w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków – 2 kompletów, rurociągu tłocznego w m. Komorniki i Nagradowie, gm. Kleszczewo, obręb Komorniki, dz. o nr ew. 117/1, 117/2, 130/17, 138/13, 81/15, 84/6, 119/7, 35/15, 35/23, 70/7, 77/2, 17/1, 67/1, 67/2, 38/2, 78, 84/5, 34, 75/15, 77/27 oraz obręb Krzyżowniki, dz. o nr ew. 69/69, 76/9, 76/10, 77/18, 76/8, 69/92, 69/65, 69/64, 69/66, 76/11, 76/15, 76/16, 83/5, 77/2, 84/6, 69/8, 83/4, 92/7, 84/4, 69/59.

Z przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu analizy treści przedłożonych dokumentów, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, którą opracował mgr inż. Krzysztof Kokoszka wynika poniższe.


Planowana przez Inwestora inwestycja stanowi przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) jako „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”. W/w przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zatwierdzony Uchwałą nr XXXVII/181/20056 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005r. ogłoszony w Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 158, poz. 4295 z dnia 18.11.2005r. ze zmianami.

Zamierzone przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków – 2 kompletów, rurociągu tłoczego w m. Komorniki i Nagradowice, gm. Kleszczewo, obręb Komorniki, dz. o nr ew. 117/1, 117/2, 130/17, 138/13, 81/15, 84/6, 119/7, 35/15, 35/23, 70/7, 77/2, 17/1, 67/1, 67/2, 38/2, 78, 84/5, 34, 75/15, 77/27 oraz obręb Krzyżowniki, dz. o nr ew. 69/69, 76/9, 76/10, 77/18, 76/8, 69/92, 69/65, 69/64, 69/66, 76/11, 76/15, 76/16, 83/5, 77/2, 84/6, 69/8, 83/4, 92/7, 84/4, 69/59. System kanalizacji sanitarnej został zaprojektowany w sposób umożliwiający podłączenie wszystkich przyległych posesji. Przewidziano system kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z 2 przepompowniami dzielącymi cały obszar podlegający skanalizowaniu na 2 zlewnie. Projektowaną kanalizację przewidziano z rur PVC SN8 ze studniami rewizyjnymi, z kolei przepompownie zaprojektowano jako studnie żelbetowe z pompami zatapialnymi, a rurociągi tłoczne z rur PE 100. Kanały grawitacyjne wykonane zostaną o średnicy 0,20-0,4m i sumarycznej długości ok. 4400m, rurociągi tłoczne o średnicy ok. 250mm i długości sumarycznej ok. 2688m, poza tym wykonany będzie rurociąg tłoczny o średnicy 90cm i długości ok. 17m. Teren przepompowni zostanie ogrodzony, a wielkość terenu umożliwi wjazd pojazdów przewidzianych do obsługi obiektu. Ścieki kierowane będą do oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. Kanalizacja wykonana zostanie metodą wykopu otwartego lub w szczególnych przypadkach bezwykopowo.

Próby szczelności przewodów grawitacyjnych wykonane zostaną z użyciem wody z istniejącej sieci wodociągowej, a rurociągów tłocznych bez wykorzystania wody – próba pneumatyczna. Woda po przeprowadzonych próbach odprowadzana będzie do istniejących rowów – na jej odprowadzenie uzyskane zostaną właściwe zgody. W wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia nie będzie zachodzić emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, ani emisja hałasu. W celu zminimalizowania ewentualnych uciążliwości związanych z pracą przepompowni, kominki wentylacyjne przepompowni zostaną zabezpieczone filtrami. Przepompownie ścieków będą obiektami podziemnymi. Źródłem emisji hałasu będzie hałas powodowany pracą silników elektrycznych pomp, które będą zainstalowane na dnie pompowni, zwieńczonej włazem, co będzie powodować jego tłumienie. Zasięg oddziaływania inwestycji będzie mieścić się w granicach działek przewidzianych pod realizację inwestycji. Przewody rurowe zostaną wykonane ze szczelnego materiału, właściwie połączone, co zapewni ich szczelność i uniemożliwi wydostanie się zanieczyszczeń do środowiska. Planowany system kanalizacji sanitarnej zostanie wykonany jako szczelny, a eksploatacja zamierzenia inwestycyjnego - z uwagi na charakter - nie będzie stanowić zagrożenia dla poszczególnych komponentów środowiska naturalnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu działając w oparciu o przepis art. 64 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art.63 ust.1 wymienionej powyżej ustawy wydał opinię jak wyżej.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Poznaniu

dr h. med. Witold Draber

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kleszczewo
2. Pełnomocnik
3. a/a AC

Do wiadomości:

- strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)