

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU**

Telefony:

- PPIS w Poznaniu

61 646 78 51

- fax

61 646 78 41

- e-mail

psse.poznan@pis.gov.pl

- Oddział Zapobiegawczego

61 646 78 87

Nadzoru Sanitarnego

61 646 78 24

- e-mail Oddziału

nadzor.zapobiegawczy@psse-poznan.pl



NS-52/2-32/17

oryginał / kopia

Poznań,
31.01.2017

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 79) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu** po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Kleszczewo znak OR.6220.19.2017 z dnia 20.01.2017r. (wpł. 25.01.17r.) dot. opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. **budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami oraz przepompownią ścieków w ulicy Swarzędzkiej w Gowarzewie oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Czereśniowej do ul. Kleszczewskiej w Gowarzewie.**

**Inwestor: Zakład komunalny w Kleszczewie
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo**

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstępuje od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Kleszczewo zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z wnioskiem znak OR.6220.19.2017 z dnia 20.01.2017r. (wpł. 25.01.17r.) - w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) - w sprawie wydania opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami oraz przepompownią ścieków w ulicy Swarzędzkiej w Gowarzewie.

Z przedłożonej dokumentacji (w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX sp. z o.o., w grudniu 2016r) wynika, iż:

1. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 79) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) wnioskowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”.
2. Teren inwestycji jest objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonymi Uchwałami Rady Gminy Kleszczewo nr XXXVII/181/2005 z dnia 30.09.2005 r., nr XX/143/2012 z dnia 27.06.2012 r., nr XIX/117/2008 z dnia 30.04.2008 r. Całość inwestycji przebiega głównie przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, produkcyjnej, tereny ciągów dolinnych wzdłuż cieków wodnych oraz przez tereny dróg gminnych i powiatowych.

3. W ramach wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego przewidziano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków. Inwestycja przebiegać będzie na działkach o nr ewid.: 52/1, 52/4, 52/6, 57/2, 58, 59, 60, 66, 67/5, 67/9, 68/3, 68/5, 69/6, 69/9, 70/3, 70/4, 72, 88/31, 88/35, 90, 92/11, 92/3, 142/1, 145/1, 146/1, 146/2, 152, 173, 174, 176/1, 176/4, 176/5, 187, 199/2, 200/2, 207, 225, 487/1, 492/7, 492/8, 494, 566, 567, 568/1, 568/2, 635, 661, 782/2 – Kleszczewo, Obręb Gowarzewo. Lokalizację przepompowni ścieków przewidziano na działce o nr ewid. 92/11.

Projektowane kanały sanitarne wykonane zostaną z rur PVC-U o średnicy Dz 200 mm, przyłącza o średnicy Dz 160 mm, natomiast kanał tłoczny wykonany zostanie z rur ciśnieniowych PE100. Do działek zabudowanych przewidziano budowę przyłączy zakończone studzienką rewizyjną DN400 na terenie posesji, natomiast do działek niezagospodarowanych przewidziano budowę przyłączy do ich granicy zakończone zaślepką DN160. Rury układane będą w wykopach o ścianach pionowych, umocnionych; na podsypce piaskowej o grubości 20 cm i zasypywane nadsypką piaskową o grubości 20 cm ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury. Studnie posadowione zostaną na płycie żelbetowej o średnicy min. 0,1m większej niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego. Wykonanie wykopów pod część studzienek kanalizacyjnych będzie ingerowało w wody podziemne. W związku z tym, przewiduje się wykonywanie wykopów w ściankach szczelnych i odpompowanie nagromadzonej wody.

Wszelkie elementy planowanej infrastruktury technicznej zostaną wykonane w technologii charakteryzującej się odpornością na działanie transportowanych ścieków oraz szczelnością połączeń gwarantującą ochronę gruntu przed infiltracją ścieków oraz ewentualną eksfiltracją wód gruntowych do sieci. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie prób szczelności kanałów i studzienek.

Ze względu na liniowy charakter inwestycji źródła emisji zanieczyszczeń będą się przemieszczać wraz z frontem robót i zanikać po zakończeniu kolejnych odcinków budowy. W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych i porządkowych, użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego, za które odpowiedzialny będzie wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym. W wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia nie będzie zachodzić emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, ani emisja hałasu; przepływ ścieków nie będzie stanowił źródła substancji odorowonnych. Na etapie eksploatacji przewiduje się czyszczenie kanałów; roczne zapotrzebowanie na wodę przeznaczoną do czyszczenia będzie wynosić około 10-15 m³.

Realizacja inwestycji - w odniesieniu do stanu obecnego - rozwiąże problem odprowadzania ścieków z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu zgodnie z treścią art. 64 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art.63 ust.1 ww. ustawy orzeka jak w sentencji.


Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo
2. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX Sp. z o.o.
Michał Baumgart
ul. K. Libelta 1A lok. 2
61-706 Poznań
3. a/a P.K.

Do wiadomości:

- strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Poznaniu


dr n. med. Witold Draber