

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU**

Telefony:

- PPIS w Poznaniu

61 646 78 51

- fax

61 646 78 41

- e-mail

psse.poznan@pis.gov.pl

- Oddział Zapobiegawczego

61 646 78 87

Nadzoru Sanitarnego

61 646 78 24

- e-mail Oddziału

nadzor.zapobiegawczy@psse-poznan.pl

URZĄD GMINY

KLESZCZEWO

wpl. 08.02.2017

Kl. rej.

ul. Gminowa 22

61-655 Poznań

<http://psse-poznan.pl>

oryginał / kopia

NS-52/2-35/17

Poznań, 01.02.2017

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 79) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu** po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Kleszczewo znak OR.6220.18.2016 z dnia 20.01.17r. (wpl. 24.01.17r.) dot. opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Komorniki i Nagradowice**”.

Inwestor: Gmina Kleszczewo

ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstępuje od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wójta Gminy Kleszczewo znak OR.6220.18.2016 z dnia 16.12.16r. (wpl. 21.12.16r.) w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków – 2 kompletów rurociągu tłoczego w miejscowości Komorniki i Nagradowice, gmina Kleszczewo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydał opinię sanitarną znak NS-52/2-244(1)/16 z dnia 30.12.16r.

W dniu 24.01.17r. wpłynął do tut. organu wniosek Wójta Gminy Kleszczewo znak OR.6220.18.2016 z dnia 20.01.2017r. w związku ze zmianą inwestora i nazwy zadania oraz rozszerzeniem karty informacyjnej w/w przedsięwzięcia (zakres przedsięwzięcia pozostaje bez zmian) o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu przeprowadził analizę całości akt sprawy, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia opracowanej przez mgr. inż. Krzysztofa Kokoszkę i uzupełnionej w dniu 18.01.17r. przez mgr. inż. Krzysztofa Kokoszkę z której wynika poniższe.

1. Planowana przez Inwestora inwestycja stanowi przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 79) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) jako „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”. W/w przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
2. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zatwierdzony Uchwałą nr XXXVII/181/20056 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005r. ogłoszony w Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 158, poz. 4295 z dnia 18.11.2005r. ze zmianami.

3. Zamierzone przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków – 2 kompletów, rurociągu tłoczego w m. Komorniki i Nagradowice, gm. Kleszczewo, obręb Komorniki, dz. o nr ew. 117/1, 117/2, 130/17, 138/13, 81/15, 84/6, 119/7, 35/15, 35/23, 70/7, 77/2, 17/1, 67/1, 67/2, 38/2, 78, 84/5, 34, 75/15, 77/27 oraz obręb Krzyżowniki, dz. o nr ew. 69/69, 76/9, 76/10, 77/18, 76/8, 69/92, 69/65, 69/64, 69/66, 76/11, 76/15, 76/16, 83/5, 77/2, 84/6, 69/8, 83/4, 92/7, 84/4, 69/59.

System kanalizacji sanitarnej został zaprojektowany w sposób umożliwiający podłączenie wszystkich przyległych posesji. Przewidziano system kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z 2 przepompowniami dzielącymi cały obszar podlegający skanalizowaniu na 2 zlewnie. Projektowaną kanalizację przewidziano z rur PVC SN8 ze studniami rewizyjnymi, z kolei przepompownie zaprojektowano jako studnie żelbetowe z pompami zatapialnymi, a rurociągi tłoczne z rur PE 100. Kanały grawitacyjne wykonane zostaną o średnicy 0,20-0,4m i sumarycznej długości ok. 4400m, rurociągi tłoczne o średnicy ok. 250mm i długości sumarycznej ok. 2688m, poza tym wykonany będzie rurociąg tłoczny o średnicy 90cm i długości ok. 17m. Teren przepompowni zostanie ogrodzony, a wielkość terenu umożliwi wjazd pojazdów przewidzianych do obsługi obiektu. Ścieki kierowane będą do oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. Kanalizacja wykonana zostanie metodą wykopu otwartego lub w szczególnych przypadkach bezwykopowo. Odwodnienie gruntów niespoistych zostanie wykonane za pomocą igłofiltrów, natomiast odwodnienie gruntów spoistych odbywać się będzie za pomocą drenażu.

Próby szczelności przewodów grawitacyjnych wykonane zostaną z użyciem wody z istniejącej sieci wodociągowej, a rurociągów tłocznych bez wykorzystania wody – próba pneumatyczna. Woda po przeprowadzonych próbach odprowadzana będzie do istniejących rowów – na jej odprowadzenie uzyskane zostaną właściwe zgody.

W wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia nie będzie zachodzić emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, ani emisja hałasu. W celu zminimalizowania ewentualnych uciążliwości związanych z pracą przepompowni, kominki wentylacyjne przepompowni zostaną zabezpieczone filtrami. Przepompownie ścieków będą obiektami podziemnymi. Źródłem emisji hałasu będzie hałas powodowany pracą silników elektrycznych pomp, które będą zainstalowane na dnie pompowni, zwieńczonej włączem, co będzie powodować jego tłumienie. Zasięg oddziaływania inwestycji będzie mieścić się w granicach działek przewidzianych pod realizację inwestycji. Przewody rurowe zostaną wykonane ze szczelnego materiału, właściwie połączone, co zapewni ich szczelność i uniemożliwi wydostanie się zanieczyszczeń do środowiska.


Planowany system kanalizacji sanitarnej zostanie wykonany jako szczelny, a eksploatacja zamierzenia inwestycyjnego - z uwagi na charakter - nie będzie stanowić zagrożenia dla poszczególnych komponentów środowiska naturalnego. Realizacja inwestycji - w odniesieniu do stanu obecnego - rozwiąże problem odprowadzania ścieków z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu działając w oparciu o przepis art. 64 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art.63 ust.1 wymienionej powyżej ustawy wydał opinię jak wyżej.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 Kleszczewo
2. STUDIO DK Sp. z o.o., Sp. K
Ul. Sielska 17d, 60-129 Poznań
3. a/a P.K.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Poznaniu


dr n. med. Witold Draber

Do wiadomości:

- strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)