

Ogłoszenie nr 540255722-N-2019 z dnia 26-11-2019 r.

Kleszczewo:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 619732-N-2019

Data: 14/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo, Krajowy numer identyfikacyjny 53591300000000,
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8176017,
8176020, 8176033, e-mail urząd@kleszczewo.pl, a.zdobylak@kleszczewo.pl, faks 618 176 184.

Adres strony internetowej (url): www.kleszczewo.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-29, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-02, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego

polegającego na budowie drogi, chodników i zjazdów oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej - ul. Waniliowej w Gowarzewie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zakresy prac: 1) Zakres 1- budowa drogi, chodników i zjazdów oraz kanalizacji deszczowej; Droga. Zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm o szerokości 5,5 m, konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto dla KR 2. Budowa obejmuje również budowę chodnika o szer. 2,25 m- do kalkulacji należy przyjąć wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm z podbudową cementowo-wapienną o gr. 10 cm. Zjazdy projektuje się z kostki gr. 8 cm. Zamawiający planuje zmienić organizację ruchu i zaadaptować chodnik po jednej stronie na drogę rowerową oraz zlokalizować przystanki autobusowe po obu stronach drogi. Na drodze należy wykonać próg zwalniający. Obecnie droga jest utwardzona tłuczniem-zadanie obejmuje także odzysk tłucznia (grubość 5 cm) i wywóz na składowisko Zamawiającego. Kanalizacja deszczowa. Odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni drogi przewidziano za pomocą wpustów deszczowych osadzonych w studniach prefabrykowanych o średnicy fi 500 z osadnikiem. Studnie rewizyjne o średnicy fi 1000 zaprojektowano z prefabrykowanych el. betonowych. Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur dwuściennych PP SN 8 o średnicach 0,30 m i 0,40 m. Studnia D9 jak i cały odcinek kanalizacji od studni D9 do D18 w ul. Waniliowej został już wykonany. Projekt ul. Waniliowej wchodzi w skład większej dokumentacji projektowej. Zamawiający rozpoczął już realizację części robót objętych tą dokumentacją, dlatego budowa drogi oraz kanalizacji deszczowej ul. Waniliowej stanowi kontynuację rozpoczętej już przez Zamawiającego inwestycji. Projekt budowy dróg, chodników i zjazdów uzyskał pozwolenie na budowę 2041/12 z dnia 07.05.2012 r. oraz wydano dziennik budowy (ostatni wpis 11.05.2016r.). Budowa kanalizacji deszczowej dla objętej wnioskiem ulicy jest objęta pozwoleniem na budowę 1725/2012 z dnia 18.04.2012r. Ostatni wpis w dzienniku jest datowany na dzień 28.02.2018 r. 2) Zakres 2- budowa kanalizacji sanitarnej; 1) Zakres zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gowarzewie w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przedłożone przez Zamawiającego. Zamówienie realizowane jest w oparciu o dokumentację dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Waniliowej w miejscowości Gowarzewo, gm. Kleszczewo. W ramach mniejszego zadania do realizacji jest budowa: - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC, klasy SN8 o średnicy fi 0,20 m i długości L=386,1m, - przyłączy kanalizacji sanitarnej – 50 szt. z rur PVC, klasy SN8 o średnicy fi 0,16 m i długości L=322,3 m. 2) Do obowiązków Wykonawcy należy także: a) uzyskanie wszelkich uzgodnień, zezwoleń i decyzji

administracyjnych umożliwiających prowadzenie prac, o ile Zamawiający nie załączył ich do dokumentacji przetargowej; b) sporządzenie zestawienia wytworzonych środków trwałych oraz istniejących, których wartość uległa zmianie w wyniku realizacji zamówienia, wraz z ich charakterystyką (w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym), zgodnie z obowiązującymi przepisami i dołączenie tego zestawienia do dokumentacji odbiorowej. 3. Szczegółowy zakres prac i robót oraz opis zamówienia zawarty został w niżej wymienionych dokumentach, które są podstawą wykonania przedmiotowego zamówienia: 1) dla zakresu nr 1: - rysunki poglądowe – zakres objęty zamówieniem; - projekt techniczny branży drogowej -budowa ul. Waniliowej wchodzi w skład szerszego projektu pn.:” "Projekt dróg, zjazdów i chodników na osiedlu mieszkaniowym w Gowarzewie w rejonie ulic Lawendowej, Waniliowej, Szałwiowej, Miętowej, Brzozowej i Trzeckiej Gmina Kleszczewo- etap I" - projekt techniczny branży sanitarnej- budowa kanalizacji deszczowej ul. Waniliowej wchodzi w skład szerszego projektu pn.” Projekt kanalizacji deszczowej wchodzi w skład dokumentacji "Projekt kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Gowarzewie w rejonie ulic Lawendowej, Waniliowej, Szałwiowej, Miętowej, Brzozowej i Trzeckiej Gmina Kleszczewo- etap I"; - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) dla zakresu nr 2: - projekt techniczny „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. waniliowej w miejscowości Gowarzewo, Gmina Kleszczewo” - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 3) wzór umowy

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi, chodników i zjazdów oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej - ul. Waniliowej w Gowarzewie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zakresy prac: 1) Zakres 1- budowa drogi, chodników i zjazdów oraz kanalizacji deszczowej; Droga. Zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm o szerokości 5,5 m, konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto dla KR 2. Budowa obejmuje również budowę chodnika o szer. 2,25 m- do kalkulacji należy przyjąć wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm z podbudową cementowo-wapienną o gr. 10 cm. Zjazdy projektuje się z kostki gr. 8 cm. Zamawiający planuje zmienić organizację ruchu i zaadaptować chodnik po jednej stronie na drogę rowerową oraz zlokalizować przystanki autobusowe po obu stronach drogi. Na drodze należy wykonać próg zwalniający. Obecnie droga jest utwardzona tłuczniem-zadanie obejmuje także odzysk tłucznia (grubość 5 cm) i wywóz na składowisko Zamawiającego. UWAGA: Na włączeniu wykonanej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej (ul. Lawendowa , Szałwiowa lewa i prawa strona) należy wbudować krawężnik

betonowy na płask na podbudowie betonowej . Natomiast nawierzchnie chodników należy zakończyć obrzeżami ustawionymi w poprzek ich długości. W cenie oferty należy również uwzględnić kolorystykę chodnika – prawa strona w całości czerwona kostka bezfazowa natomiast lewa strona z obwódką czerwoną szerokości 20cm. Koszty tych prac należy w kalkulować w cenę przedstawionej oferty. Kanalizacja deszczowa. Odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni drogi przewidziano za pomocą wpustów deszczowych osadzonych w studniach prefabrykowanych o średnicy fi 500 z osadnikiem. Studnie rewizyjne o średnicy fi 1000 zaprojektowano z prefabrykowanych el. betonowych. Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur dwuściennych PP SN 8 o średnicach 0,30 m i 0,40 m. Studnia D9 jak i cały odcinek kanalizacji od studni D9 do D18 w ul. Waniliowej został już wykonany. Projekt ul. Waniliowej wchodzi w skład większej dokumentacji projektowej. Zamawiający rozpoczął już realizację części robót objętych tą dokumentacją, dlatego budowa drogi oraz kanalizacji deszczowej ul. Waniliowej stanowi kontynuację rozpoczętej już przez Zamawiającego inwestycji. Projekt budowy dróg, chodników i zjazdów uzyskał pozwolenie na budowę 2041/12 z dnia 07.05.2012 r. oraz wydano dziennik budowy (ostatni wpis 11.05.2016r.). Budowa kanalizacji deszczowej dla objętej wnioskiem ulicy jest objęta pozwoleniem na budowę 1725/2012 z dnia 18.04.2012r. Ostatni wpis w dzienniku jest datowany na dzień 28.02.2018 r. 2) Zakres 2- budowa kanalizacji sanitarnej; 1) Zakres zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gowarzewie w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przedłożone przez Zamawiającego. Zamówienie realizowane jest w oparciu o dokumentację dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Waniliowej w miejscowości Gowarzewo, gm. Kleszczewo. W ramach mniejszego zadania do realizacji jest budowa: - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC, klasy SN8 o średnicy fi 0,20 m i długości L=386,1m, - przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym– 50 szt. z rur PVC, klasy SN8 o średnicy fi 0,16 m i długości L=252,4 m 2) Do obowiązków Wykonawcy należy także: a) uzyskanie wszelkich uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych umożliwiających prowadzenie prac, o ile Zamawiający nie załączył ich do dokumentacji przetargowej; b) sporządzenie zestawienia wytworzonych środków trwałych oraz istniejących, których wartość uległa zmianie w wyniku realizacji zamówienia, wraz z ich charakterystyką (w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym), zgodnie z obowiązującymi przepisami i dołączenie tego zestawienia do dokumentacji

odbiorowej. 3. Szczegółowy zakres prac i robót oraz opis zamówienia zawarty został w niżej wymienionych dokumentach, które są podstawą wykonania przedmiotowego zamówienia: 1) dla zakresu nr 1: - rysunki poglądowe – zakres objęty zamówieniem; - projekt techniczny branży drogowej -budowa ul. Waniliowej wchodzi w skład szerszego projektu pn.: "Projekt dróg, zjazdów i chodników na osiedlu mieszkaniowym w Gowarzewie w rejonie ulic Lawendowej, Waniliowej, Szałwiowej, Miętowej, Brzozowej i Trzeckiej Gmina Kleszczewo- etap I" - projekt techniczny branży sanitarnej- budowa kanalizacji deszczowej ul. Waniliowej wchodzi w skład szerszego projektu pn." Projekt kanalizacji deszczowej wchodzi w skład dokumentacji "Projekt kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Gowarzewie w rejonie ulic Lawendowej, Waniliowej, Szałwiowej, Miętowej, Brzozowej i Trzeckiej Gmina Kleszczewo- etap I"; - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) dla zakresu nr 2: - projekt techniczny „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. waniliowej w miejscowości Gowarzewo, Gmina Kleszczewo” - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 3) wzór umowy